EIXO	TRAMO	PDTE. (%)
V-1	PK 0+0,00 - PK 0+383,44	-6,00
	PK 0+383,44 - PK 0+779,65	-4,00
	PK 0+779,65 - PK 1+004,21	-0,30
V-2	PK 0+0,00 - PK 0+245,20	-4,00
	PK 0+245,20 - PK 0+949,30	-0,30
V-3	PK 0+0,00 - PK 0+371,97	-1,32
V-4	PK 0+0,00 - PK 0+67,10	3,93
	PK 0+67,10 - PK 0+285,58	0,97
	PK 0+285,58 - PK 0+332,07	-5,38
V-5 (*)	PK 0+0,00 - PK 0+144,53	-3,46
	PK 0+144,53 - PK 0+299,89	-1,01
	PK 0+299,89 - PK 0+378,09	-3,93
(*) Os datos corresponden só ó tramo modificado		

TRAZADO DA REDE VIARIA

EIDO DE ACTUACIÓN

VIARIO

BEIRARRÚA
CALZADA — VIARIO RODADO
BEIRARRÚA

PEONIL — VIARIO PEONIL

PROMOTOR: "Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón": PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE CERCEDA (A CORUÑA)

MINISTERIO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO · reestructuración minera reactivación comarcal

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO · XESTUR A CORUÑA Xestión Urbanística da Coruña, S.A.

CONSULTOR: eptisa

PROXECTA: Héctor Varela Novoa — Enxeñeiro de Camiños C. e P.

TÍTULO: PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE CERCEDA (A CORUÑA)		DATA: Setembro 2011	ESCALA: 1:1.000
PLANO: DEFINICIÓN XEOMÉTRICA		Nº PLANO: VI.1.1	FOLLA 1 DE 1